Devis quantitatif/estimatif

Temps de préparation & montage	**3H**
Carre potager	
Dimensions en mm	950x600x610

		COTE FINI					PRIX TTC				
Article/description	**Quantité**	**Long**	**Larg**	**Ep**	**Matériaux**	**Traitement**	**Prix Unt**	**Unt**	**QT/Total**	**Prix Total**	
BOIS RABOTER											Fourniseur
Montant	4	950	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**3,800**	**3,80 €**	Ecobois
Traverse avant	2	600	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**1,200**	**1,20 €**	Ecobois
Traverse arrière	2	600	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**1,200**	**1,20 €**	Ecobois
Traverse coté D	2	574	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**1,148**	**1,15 €**	Ecobois
Traverse coté G	2	574	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**1,148**	**1,15 €**	Ecobois
Traverse ecartement base	2	600	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**1,200**	**1,20 €**	Ecobois
Tasseaux support fond	2	574	40	40	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**1,148**	**1,15 €**	Ecobois
Fond	4	564	140	14	Sapin	Autoclave	**1,000 €**	**ML**	**2,256**	**2,26 €**	Ecobois
QUINCAILLERIE											
Vis 4x40mm inoxydable	58				Acier	Inox	**0,027 €**	**P**	**58**	**1,566 €**	Leroy merlin
Géotextile (en m²)	1,07				Toile		**1,050 €**	**M²**	**1,07**	**1,124 €**	Gamvert
											15,7895

Dimensions des bois vendu	**5**	**3000**	**140**	**14**		**3,00 €**	**P**		**15,00 €**
Boite de vis(100P)	**1**					**6,50 €**	**P**		**6,50 €**
Géotextile (en m²)	**1,07**					**1,05 €**	**M²**		**1,12 €**
						Total matériel			**22,62 €**